

Teklif Detayı

TOPLAM MALİYET	0,00 ₺
FİRMA KÂRI (%20)	0,00 ₺
TOPLAM	0,00 ₺
KDV (%20)	0,00 ₺
GENEL TOPLAM	0,00 ₺

İnşai İşler							0,00 ₺
No	İşin Adı	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	TOPLAM	Ürün
1	Koruma Tedbirleri	Uygulama yapılacak alan dışında kalan zarar görmesi muhtemel mahallerin korunması amacıyla kaplanması, uyan levhalarının asılması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması	1,00	Set	0,00 ₺	0,00 ₺	
2	Kırım-Söküm İşleri	Mevcut vitrifiye-armatür sökümü, mevcut kapı-mobilya-doğrama sökümü, asma tavan sökümü, seramik kırılmaları, projesine uygun olmayan duvarların kırılmaları, aydınlatma ve elektrik altyapı sökümü, molozların tahliyesi, yatay-düşey taşıma, nakliye	1,00	Set	0,00 ₺	0,00 ₺	
3	Duvar İmalatları	Projesine uygun ölçülerde, gazbeton duvar imalatlarının yapılması (10-15 cm), malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye	56,50	m²	0,00 ₺	0,00 ₺	
4	Şap-Sıva Tamirleri	Tesisat revizyonları sonrasında oluşacak olan yüzey bozukluklarının tamir edilmesi, seramik imalatı için uygun yüzeylerin oluşturulması	1,00	Set	0,00 ₺	0,00 ₺	
5	İzolasyon İşleri	Bütün WC zeminlerinin 1.sınıf sürme izolasyon malzemesi ile iki kat halinde su izolasyonu yapılması	55,00	m²	0,00 ₺	0,00 ₺	
6	Seramik Temini	Projesine uygun olarak; 60x120 ya da 60x60 ebatlarında 1.sınıf seramik temini yapılması, yapıştırıcı, derz, sarf malzeme, yatay-düşey taşıma, nakliye	240,00	m²	0,00 ₺	0,00 ₺	
7	Seramik İşçilik	Projesine uygun olarak; zemin ve duvarların seramik kaplama yapılması, derz uygulamasının yapılması	240,00	m²	0,00 ₺	0,00 ₺	
8	Tezgah İmalatı	460x60x40 cm ebatlarında; kutu profil karkas üzerine kuvars malzeme ile imal edilmiş 5 bölümlü lavabo ünitesi temini ve montajı, malzeme, yatay-düşey taşıma, nakliye	1,00	Set	0,00 ₺	0,00 ₺	
9	Kapı İşleri	Projesine uygun ebatlarda, alüminyum kasa ve laminat kanat kapı temini ve montajı	11,00	Adet	0,00 ₺	0,00 ₺	
10	Asma Tavan İşleri	Projesine uygun ölçülerde, bütün wc mahallerine asma tavan uygulaması yapılması, saten alçı çekilmesi, su bazlı silikon esaslı boya ile iki kat halinde boyanması	55,00	m²	0,00 ₺	0,00 ₺	
11	Alçıpan İşleri	Projesine uygun ebatlarda; kutu profil karkas üzerine tek yüz yeşil alçıpan ile sürgü kapı için duvar imalatı yapılması, pisuvar alanına dekoratif radyel kolon imalatı yapılması, malzeme, işçilik, yatay düşey taşıma	1,00	Set	0,00 ₺	0,00 ₺	
12	Aynalar	60x120 ve 60x180 ebatlarında rodajlı ayna temini ve montajı	10,00	Adet	0,00 ₺	0,00 ₺	
13	Mobilya İşleri	Pisuar alanına dekoratif radyel kolon imalatı için; 18 mm marine kontra üzerine PVC kaplama ile projesindeki ölçülere uygun dekoratif panel temini ve montajı, giriş alanı duvar dekoratif panel kaplama yapılması	1,00	Set	0,00 ₺	0,00 ₺	
Mekanik İşler							0,00 ₺
No	İşin Adı	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	TOPLAM	Ürün
1	Sihhi Tesisat Altyapı	Projesine uygun olarak, wc alanı içerisindeki temiz su ve pis su tesisatlarının çekilmesi, altyapı revizyonlarının yapılması, malzeme, işçilik	1,00	Set	0,00 ₺	0,00 ₺	
2	Üst Montajlar	İnşai işlerin tamamlanmasının ardından vitrifiye, armatür ve ilgili cihazların montajlarının yapılması, test ve devreye alma işlemlerinin yapılması	1,00	Set	0,00 ₺	0,00 ₺	
3	Lavabo Batarya	OriginTsız Lvb Bat (Elk-Çift-Su-Gir) Krom	5,00	Adet	0,00 ₺	0,00 ₺	
4	WC Musluk	Artema Uzun Musluk, Ürün Kodu: 41584	4,00	Adet	0,00 ₺	0,00 ₺	
4	Sabunluk	Temazsız Sıvı Sabun Tezgah Üz (elek-kısa)Krom (+)	5,00	Adet	0,00 ₺	0,00 ₺	
5	Abdesthane Batarya	Minimax R Ankastre Lavabo Bat., Krom	2,00	Adet	0,00 ₺	0,00 ₺	
6	Rezervuar Takım	Helataşları, 3/6(748-1700-01) ,Root Round Kumanda Paneli Parlak Beyaz (+)	2,00	Adet	0,00 ₺	0,00 ₺	
7	Rezervuar Takım	ASMA KLZT MTL AYKSZ, 3/6 (742-1800-01) ,Root Round Kumanda Paneli Parlak Beyaz (+)	6,00	Adet	0,00 ₺	0,00 ₺	
8	Asma Klozet Takım	S50 Asma Klozet - Beyaz (D), Integra Kolay Sok Tak Soft Klozet Kapağı D	6,00	Adet	0,00 ₺	0,00 ₺	
9	Pisuar Takım	S20 Pisuar-Beyaz(+),Pis.S.Altı Foto. 1 Lt Pil. Mat Krom	3,00	Adet	0,00 ₺	0,00 ₺	
10	Engelli WC	Conforma Rim-ex Tk. Klozet-Beyaz, Conforma özel ihtiyaç klozet kapağı	1,00	Adet	0,00 ₺	0,00 ₺	
11	Engelli Lavabo	S20 B.Eng. Lavabo 60cm-Beyaz	1,00	Adet	0,00 ₺	0,00 ₺	
12	Engelli Batarya	Solid S Lavabo Bataryası Engelli	1,00	Adet	0,00 ₺	0,00 ₺	
13	Tutunma Bari	Tutunma Bari 60cm,90 cm	2,00	Adet	0,00 ₺	0,00 ₺	
14	Termosifon	BAYMAK AQUA KONFOR SİLİNDİRİK 80 LT	1,00	Adet	0,00 ₺	0,00 ₺	
15	Havalandırma	Projesine uygun olarak wc içi havalandırma tesisatı kurulması, ana kolon hattına bağlanması, menfez temini ve montajı, altyapı, malzeme, işçilik, yatay düşey taşıma, nakliye	1,00	Set	0,00 ₺	0,00 ₺	
16	Aksesuar	Tuvalet kağıtlığı, çöp kovası, fırça set	9,00	Set	0,00 ₺	0,00 ₺	
Elektrik İşleri							0,00 ₺
No	İşin Adı	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	TOPLAM	Ürün
1	Elektrik Tesisat Altyapı	Projesine uygun olarak, wc alanı içerisindeki aydınlatma ve tesisatlarının çekilmesi, altyapı revizyonlarının yapılması, malzeme, işçilik	1,00	Set	0,00 ₺	0,00 ₺	
2	Aydınlatma Spot	Projesine uygun olarak spot led temini yapılması	35,00	Adet	0,00 ₺	0,00 ₺	
3	Aydınlatma Led	Projesine uygun olarak şerit led temini, kanal temini yapılması, 6 nokta	16,00	mt	0,00 ₺	0,00 ₺	
4	Eİ Kurutma Cihazı	Midori Midry Md 06 Airjet Eİ Kurutma Cihazı	2,00	Adet	0,00 ₺	0,00 ₺	
Genel Giderler							0,00 ₺
No	İşin Adı	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	TOPLAM	Ürün
1	Genel Giderler	Mobilizasyon, saha koruma, saha temizlik, damga vergisi, all-risk	1,00	Set	0,00 ₺	0,00 ₺	