

İŞİN ADI						
FİRMA ADI						
İŞ BÖLÜMÜ	İNŞAAT İŞLERİ (YAPISAL)					
SIRA NO	POZ NO	İŞİN TANIMI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
	K01	SÖKÜM İŞLERİ				
1	K01.01	Mevcut Cam Cephelerin ve Çelik Alt Yapısının Sökülmesi	m ²	798,00		
2	K01.02	Mevcut Tonoz Çatı Cam ve Çeliklerinin Sökülmesi	m ²	257,00		
3	K01.03	Tonoz Çatı ve Cephelerin Söküm ve İnşaa İşleri için İçerden ve Dışarıdan, Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli İş İskelesi Yapılması, Olası Manlift veya Mobil Vinç Kullanımı	tümü	1,00		
4	K01.04	Çalışma alanının ve çevresinin kapatılması ve özellikle giriş kapısının yapı içinden 14. kata kadar OSB levhalar ile kapatılarak insan girişi ve hava akımına karşı kapatılması	tümü	1,00		
	K02	CEPHE ALT KONSTRÜKSİYONU ÇELİK İŞLERİ				
5	K02.01	5. ve 8. Kat Ön, Sağ ve Sol Yan Cephelerin Çelik Alt Konstrüksiyonu Yapım İşleri (Kumlanmış, boyanmış, kimyasal ankrajlar dahil tamamı - proje ve teknik şartnamesine göre)	ton	26,20		
6	K02.02	Ana Giriş Kapısı Üstü Tonoz Cephe Alt Çelik Konstrüksiyonunun Yapım İşleri (Kumlanmış, boyanmış, kimyasal ankrajlar dahil tamamı - proje ve teknik şartnamesine göre)	ton	9,71		
	K03	CEPHE İŞLERİ				
7	K03.01	Düşey Cephelerde, Strüktürel Silikon Cephenin; 6+20+6 mm Şartnameye Uygun Isıcam Cephe Camlarının, Alüminyum Profillerinin Her Türlü İmalat ve Montajı, Yalıtım Detaylarının Yapılması	m ²	889,00		
8	K03.02	Tonoz Üzeri Cephenin, Skylight (Add-On Sistem ile); 6+6 mm Temperli Lamine Cephe Camlarının, Alüminyum ve Çelik Profillerinin Her Türlü İmalat ve Montajı, Yalıtım Detaylarının Yapılması	m ²	258,00		
9	K03.03	Betonarme Yüzeylerde, alın, kenar ve bitişlerde 4 mm kalınlığında Alüminyum Kompozit Panel Kaplama Yapılması (Her Türlü İmalat, Montaj ve Kutu Profilden Alt Konstrüksiyonunun Yapılması Dahil)	m ²	497		
10	K03.04	Tonoz Alın etrafında, kenar ve bitişlerde 4 mm kalınlığında, <i>Bombeli (Radiuslu)</i> Alüminyum Kompozit Panel Kaplama Yapılması (Her Türlü İmalat, Montaj ve Kutu Profilden Alt Konstrüksiyonunun Yapılması Dahil)	m ²	82,00		
11	K03.05	Giriş Cephesi Etrafına Kompozit Kaplama İçine Led Aydınlatma Yapılması (min 40 cm genişliğinde) (kutu profil alt konstrüksiyonu dahil)	m	144		
12	K03.06	Tonoz çatıda havalandırma için, cam cephede öneri detay projelerinin sunulması, işverenin onayına müteakip uygulamasının yapılması	adet	6		
13	K03.07	Tonoz çatı ve yan cephelerin temizlik ve bakımı için öneri detay projelerinin hazırlanması, işverenin onayına müteakip uygulamasının yapılması	yerinde	1,00		
14	K03.08	Tonoz kenarlarında, dere detayları, damlalık detayları ile bina cepheleri ile birleşen kısımlarda cephe sonlanmasına ait detay projelerinin hazırlanması, işverenin onayına müteakip uygulamasının yapılması	m	40,00		
	K04	KAPI İŞLERİ				
15	K04.01	5. Kat Ana Giriş Ön Cephe, Çift Kanat Çelik Kapı (Yükseklik:4 m, Genişlik: 3 m) Yapılması	adet	1,00		
16	K04.02	8. Kat Ana Giriş Ön Cephe, Çift Kanat Çelik Kapı (Yükseklik:4 m, Genişlik: 3 m) Yapılması	adet	1,00		
17	K04.03	5. ve 8. Kat Ana Girişler Ön Cephe Fotoselli Kayar Kapı Yapılması	adet	4,00		
	K05	LED REKLAM PANELİ VE CEPHE İÇİ SAAT UYGULAMASI				
18	K05.01	Led Reklam Paneli: Mimari Projede belirtilen akslar içinde yer almak üzere, Led Reklam Paneli yaptırılacaktır. Bu Panelin cephe içinde taşınabilmesi ve gerektiğinde müdahale edilebilmesi için, cephe arkasında yer alan ana çelik giriş ve kolonlardan çelik taşıyıcı ayaklar çıkarılacak ve cephe önünde ikincil bir çelik konstrüksiyon yapılacaktır. Burada yine müdahale için min 50 cm genişliğinde bir kedi yolu yapılacaktır. Bu uygulama için Led Panel firması ile koordineli bir çalışma yapılacaktır. Bu uygulama için, projesine uygun bir alt yapı hazırlanma işidir.	adet	1,00		
19	K05.02	Saat Yapımı: Mimari Projede belirtildiği üzere, verilen akslar içinde bir saat yaptırılacaktır. Yaptırılacak bu saatin, cephede belirlenen yere montajı için gerekli alt yapının sağlanma işidir.Yaptırılacak saat firması ile koordineli çalışılacaktır.	adet	1,00		
	TOPLAM					
GENEL TOPLAM						